

Informacja dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonie robót budowlanych polegających na „Modernizacja budynku laboratoryjno-biurowego w Instytucie Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Ceramiki i Betonów w Warszawie użytkowanego przez Zakład Technologii Betonów „CEBET” Zakład Ceramiki i Kompozytów oraz Laboratorium Badawcze Oddziału Ceramiki i Betonów AB 115 przy ul. Kupieckiej 4” ( znak sprawy: ZP-OCiB/II/2019).Działając na podstawie art.38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018r., poz. 1986 z zm) informuję, że do Zamawiającego wpłynęły 9-11 marca 2019r. pytania następującej treści:

#### Pytanie 1

BARDZO PROSZĘ O DOPRECYZOWANIE ZAKRESU PRAC ORAZ PODANIE SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW KTÓRE MAJĄ WCHODZIĆ W SKŁAD SYSTEMU AUDIO-WIZUALNEGO WYMAGANEGO I WYMIENIONEGO JAKO POZYCJA POZYCJA 110 W PRZEDMIARZE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W SIWZ .

<b>Przyłącze stołowe boczne</b>	230V x3 , HDMI x1, RJ45 x4	2
<b>Przyłącze stołowe środkowe</b>	230V x1, HDMI x1, RJ45 x2 na stronę	1
<b>Kręgosłup kablowy</b>		3
<b>Przyłącze ściennie</b>		1
<b>Projektor</b>	Projektor Laserowy, 5000Ansi	1
<b>Uchwyt projektora</b>		1
<b>Ekran projekcyjny</b>	Ścienny elektryczny ekran z napinaczami oraz czarnym obramowaniem,Powierzcznia robocza 3080x1730, format 16x9 powierzchnia Vision White Pro, top górny do40cm	1
<b>Przełącznik prezentacyjny</b>	Przełącznik 4xHDMI + 1xVGA ze scalerem. Wyjście HDbaseT. Odbiornik HDbaseT w zestawie	1
<b>Wzmacniacz mocy</b>	Wzmacniacz mocy 4x100W z limiterem, equalizerem oraz możliwością opóźnieni lini głośnikowych	1

<b>Głośniki ściennie</b>	Przednie głośniki ścienny przy ekranie	2
<b>Głośniki sufitowe</b>	Głośniki sufitowe tylne , jako dogłośnienie	2
<b>Mikrofon bezprzewodowy</b>		1
<b>Panel sterowania z procesorem</b>	Panel sterowania systemem z wbudowanym procesorem do obsługi systemu multimedialnego oraz urządzeń elektrycznych (rolety, oświetlenie)	1
<b>Moduł sterowania elektryką</b>	Rolety 1 obwód, oświetlenie 2 obwody, ekran	1
<b>Szafa rack z wyposażeniem</b>	12U szafa rack	1
<b>Okablowanie</b>		1
<b>Montaż i uruchomienie</b>		1
<b>Programowanie</b>		1
<b>Logistyka</b>		1
<b>switch lan</b>	8 portów z obsługą POE	1
<b>akcesoria montażowe</b>		1

### Pytanie 2

W PRZEDMIARZE BUDOWLANYM W POZYCJI 31 PODANA NORMA NA ZUŻYCIE PŁYT STYROPIANOWYCH =0.05275 m<sup>3</sup> NA 1 M<sup>2</sup> DOCIEPLENIA. PONIEWAŻ DOCIEPLENIE MA BYĆ GRUBOŚCIĄ STYROPIANU 20CM CZY NALEŻY ZMIENIĆ NORMĘ ZUŻYCIA STYROPIANU NA 0,211 m<sup>3</sup> na 1 M<sup>2</sup> DOCIEPLENIA ?!

***Należy zwiększyć normy***

### Pytanie 3

W PRZEDMIARZE BUDOWLANYM W POZYCJI 32 PODANA NORMA NA ZUŻYCIE PŁYT STYROPIANOWYCH =0.05275 m<sup>3</sup> NA 1 M<sup>2</sup> DOCIEPLENIA.PONIEWAŻ DOCIEPLENIE OŚCIEŻY MA BYĆ GRUBOŚCIĄ STYROPIANU 3 CM CZY NALEŻY ZMIENIĆ NORMĘ ZUŻYCIA STYROPIANU NA 0.03165 na 1 M<sup>2</sup> DOCIEPLENIA ?!

***Należy zwiększyć normy***

#### Pytanie 4

W PRZEDMIARZE BUDOWLANYM W POZYCJI NR 23 JEST TABLICA NA DOCIEPLENIE GRUBOŚCIĄ 10 CM ORAZ WYSTĘPUJE JAKO MATERIAŁ STYRODUR GRUBOŚĆ =10 CM , PODCZAS GDY PROJEKT BUDOWLANY PRZEWDUJE DOCIEPLENIE GRUBOŚCIĄ 14 CM. CZY ZMIENIAĆ ZATEM NORMY NA ROBOCIZNĘ +MATERIAŁ+SPRZĘT DLA GRUBOŚCI ZGODNEJ Z PROJEKTEM ???

***Należy zmienić normy na robociznę, materiały i sprzęt dla zgodnej z Audytem grubości 14cm ocieplenia styrodurem.***

#### Pytanie 5

BARDZO PROSZĘ O PODANIE ILE KLUCZY MA MIEĆ SYSTEM MASTER KEY ?

***ma być 75 szt. indywidualnych kluczy do poszczególnych pomieszczeń oraz 5 szt. kluczy otwierających wszystkie pomieszczenia.***

#### Pytanie 6

PROSZĘ O PILNE WYJAŚNIENIE : W PRZEDMIARZE BUDOWLANYM W POZYCJI 23 LICZONY JEST STYROPIAN EKSTRUDOWANY GRUBOŚCI 10 CM , PODCZAS GDY W PROJEKCIE WYMIENIONY JEST STYROPIAN O GRUBOŚCI 14 CM.PYTANIE KTÓRĄ GRUBOŚĆ STYROPIANU PRZYJĄĆ W OFERCIE ???

***należy przyjąć styrodur gr.14cm***

#### Pytanie 7

PROSZĘ O PILNE ZAMIESZCZENIE WYMIARÓW SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH ,ORAZ ZAMIESZCZENIE PRZEKROJU PRZEZ SCHODY ZEWNĘTRZNE WEJŚCIOWE +RAMPĘ;

***Wymiary zostały podane na załączonym rysunku rzutu parteru oraz na przekroju przez rampę.***

[Zał 03.KUPIECKA 4 PB –RZUT PARTERU.pdf](#)

[Zał. 14. KUPIECKA 4 PB- PRZEKRÓJ PRZE RAMPĘ .pdf](#)

#### **Pytanie 8**

PROSZĘ O PILNE OKREŚLENIE KTÓRE SCHODY MAJA BYĆ UJĘTE W OFERCIE ORAZ ZAMIESZCZENIE ICH PRZEKROJU

*W ofercie mają być schody frontowe oraz podest w wejściu tylnym. Schody mają mieć fundament betonowy posadowiony na poziomie 100 cm od poziomu terenu i nawierzchnię z płyt granitowych płomieniowanych.*

#### **Pytanie 9**

PROSZĘ O DOPRECYZOWANIE WYMIARÓW LUSTER W ŁAZIENKACH , ORAZ PODANIE PARAMETRÓW WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK (TJ.Z JAKIEGO MATERIAŁU I JAKI TYP +WYMIARY PODAJNIKA NA PAPIER+NA RĘCZNIKI+ PARAMETRÓW SUSZAREK DO RĄK.

*Lustra mają mieć wymiary 90x90 cm, akcesoria łazienkowe mają być metalowe, dowolnej firmy do akceptacji w ramach nadzoru autorskiego, suszarki do rąk mają być dyfuzyjne z kieszenią do wkładania rąk*