

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Cementowa 8
31-983 Kraków

Pismo: SS/3/2015/ZG/4

Kraków dnia: 2015-02-24

**Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego**

O D P O W I E D Ź
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2015-02-23 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na: **Modernizacja i przebudowa pomieszczeń Laboratorium Zakładu Gipsu i Chemii Budowlanej**,

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Firma Budowlana zwraca się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące przedmiaru robót dla ww. zadania:

Branża budowlana:

1. Technologia wykonania zabezpieczenia ściany przed zamakaniem (wg. załącznika nr 1) przewiduje przyklejenie płyty steindur PSN SD, pokrycie płyt włókniną filtracyjną, zasypkę wykopu żwirem wraz z zagęszczeniem, wykończenie cokołu powyżej terenu. Wykop o szerokości 60 cm wydaje się za wąski do wykonania w/w robót. Nie przewiduje się również wywozu nadmiaru ziemi (w miejsce zasypu żwirem). Czy należy w wycenie uwzględnić wytyczne zawarte w załączniku nr 1 (w takim wypadku prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót), czy wycenić jedynie pozycje zawarte w przedmiarze?
 2. Pozycja 28 przedmiaru robót -jaki model ościeżnicy przyjąć do wyceny?
 3. Pozycja 60 przedmiaru robót - prosimy o podanie typu, rodzaju listw przyściennych, oraz czy uwzględnić w wycenie ułożenie folii.
 4. Pozycja 88 przedmiaru robót-jaki rodzaj farby przyjąć do wyceny?
 5. Pozycja 45 przedmiaru robót - czy uwzględnić krotność zwiększającą grubość wylewki do 10 cm?
 6. Rys. A2-Uwaga 1-przewiduje wykonanie izolacji cieplnej gr. 10 cm oraz wylewkę gr 7,5cm. W przedmiarze robót przyjęto izolację cieplną gr. 8 cm oraz wylewkę gr. 10 cm. Którą
-

wersję przyjąć do wyceny?

7. Rys. A2 - Uwaga 2 - w przedmiarze robót nie uwzględniono podwyższenia poziomu posadzki o 15 cm. Czy uwzględnić w/w roboty w wycenie (jeśli tak prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót)?
 8. Pozycja 94 przedmiaru robót - prosimy o podanie typu, rodzaju rolet.
 9. Pozycja 95 przedmiaru robót - czy do wyceny przyjąć balustradę stalową malowaną proszkowo czy balustradę ze stali nierdzewnej?
 10. W opisie technicznym przewidziano wyrównanie i ujednolicenie wysokości stopni schodów. W przedmiarze robót nie uwzględniono w/w prac (skucie, podłanie?).
 11. Pozycja 307 przedmiaru robót - dozownik mydła w płynie -jaki typ i model przyjąć do wyceny?
 12. Pozycja 308 przedmiaru robót -zasobnik na ręczniki -jaki typ i model przyjąć do wyceny?
 13. Pozycja 309 przedmiaru robót - szczotka do WC -jaki typ i model przyjąć do wyceny?
 14. Pozycja 310 przedmiaru robót -kosz na ręczniki -jaki typ i model przyjąć do wyceny?
 15. Pozycja 311 przedmiaru robót - stół konferencyjny -jaki typ i model przyjąć do wyceny?
 16. Pozycja 312 przedmiaru robót-krzesła do stołu konferencyjnego-jaki typ i model przyjąć do wyceny?
 17. Pozycja 313 przedmiaru robót- szafka otwarta a1 -jaki typ i model przyjąć do wyceny?
 18. Pozycja 314 przedmiaru robót -szafka otwarta a2- jaki typ i model przyjąć do wyceny?
 19. Pozycja 315 przedmiaru robót -szafka zamknięta bl- jaki typ i model przyjąć do wyceny?
 20. Pozycja 316 przedmiaru robót -szafka ubraniowa podwójna z ławką -jaki typ i model przyjąć do wyceny?
 21. Pozycja 317 przedmiaru robót -lodówka pod zabudowę -jaki typ i model przyjąć do wyceny?
 22. Pozycja 318 przedmiaru robót - zmywarka pod zabudowę -jaki typ i model przyjąć do wyceny?
 23. Pozycja 322 przedmiaru robót-kuchenska mikrofalowa-jaki typ i model przyjąć do wyceny?
 24. Rys A23 -pomieszczenie biurowe 1.1; 1.2; 1.12 podano rodzaj frontów meblowych które nie są ujęte w przedmiarze robót.
- Rys. A23 - obudowa kanału - blacha ryflowana - nie ujęto w przedmiarze robót

Branża elektryczna:

1. W rozdziałach Bruzdy i rury przewidziano wykucie 25m bruzdy i ułożenie w gotowych bruzdach 425 m rury - niezgodność w zakresie robót
2. W rozdziale Gniazda przewidziano przygotowanie podłoża i montaż puszek fi 60 w ilości 49 szt. wg. wyliczeń z zestawienia powinno być 84 szt. /np. 11x5 szt zestawy PEL/
3. W rozdziale Kabel komputerowy - przewidziano wykucie 20 m bruzdy i ułożenie w gotowych bruzdach 500 m rury
4. Projekt przewiduje montaż szafy komputerowej , patch panelu , switcha, listwy zasilającej - brak tych materiałów w przedmiarze robót
5. Czy należy wykonać podpięcie przewodów komputerowych do patch panela, gniazd i pomiarów torów transmisyjnych? - nie ujęto w przedmiarze robót
6. Kosztorys przewiduje wykonanie tylko próby działania wyłączników różnicowoprądowych czy wykonanie pomiarów ochronnych urządzeń podpiętych do tych obwodów / gniazda , oprawy oświetleniowe / Inwestor wykona we własnym zakresie? - nie ujęto w przedmiarze robót.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Na stronie Zamawiającego został umieszczony uzupełniony Przedmiar robót:

1. Poz. 314-319 Izolacja ścian fundamentowych + hydroizolacja
2. Poz. 328-329 Odwóz nadmiaru ziemi na odl. 10 km
3. Poz. 312-313 Zmieniono szerokość wykopu dla izolacji ścian fundamentowych i drenażu do 1,0 m
4. Poz. 28 - Ościeżnice regulowane bezprzylgowe
5. Poz. 62 - panel podłogowy Holiday Dąb Sparta f-my Classen klasa ścieralności: AC 4 , folia PE gr. 0,2 mm . listwy przypodłogowe w kolorze paneli np. VOX , CEZAR
6. Poz. 91 – farba emulsyjna do wymalowań wewnętrznych np. Dekoral Professional
7. Poz. 43 i 47 –izolacja gr. 8 cm + wylewka 5,0 cm
8. Poz. 44 i 46 – izolacja gr. 10 cm + wylewka 7,5 cm
9. Poz. 97 – rolety materiałowe zwijane
10. Poz. 99 , 100 Balustrada i pochwyt malowany proszkowo
11. Poz. 66 – Ujednolicenie i wyrównanie schodów
12. Rys 23A Kolorystyka - fronty meblowe wycenić łącznie z meblami
13. Rys 23A Kolorystyka – obudowa kanału blacha ryflowaną - pomyłka
14. Poz. 251-253 bruzdy -25 mb , Poz. 254 -255 rury karbowane giętkie peschla 425,00 – większość rur będzie układana w ściankach płyt gipsowo-kartonowych
15. Poz. 281 , 282 zmieniono ilość 84 szt.
16. Poz. 298-299 bruzdy -20 mb , Poz. 300 rury karbowane giętkie peschla 500,00 – większość rur będzie układana w ściankach płyt gipsowo-kartonowych
17. Poz. 308 – wykonanie pomiarów instalacji okablowania strukturalnego
18. Poz. 302-304 zawarto podpięcie przewodów komputerowych do pat chanela , gniazd
19. Poz. 291-295 pozycje zawierają wykonanie próby działania wyłączników różnicowoprądowych która jest jednocześnie próbą ciągłości przewodów ochronnych oraz zawierają pomiar rezystancji izolacji pomiędzy przewodami roboczymi a ziemią (przewody ochronne PE i ochronno- neutralne PEN traktować należy jako ziemię a przewód N jako przewód roboczy)

Pytanie 11. – 14 : poniżej podano przykładowe informacje na temat akcesoriów łazienkowych, nie należy traktować jako wskazania firmy dostawczej lecz wskazówki dotyczące estetyki

Akcesoria MERIDA, seria STELLA.



Pojemnik na ręczniki papierowe Z, stal mat. STELLA MINI ASM201



Dozownik mydła w płynie stal mat. STELLA MINI DSM102



Szczotka WC z uchwytem do ściany stal mat. SZ17S



Uchwyt na papier toaletowy mosiądz chrom mat. MHA01M



Kosz otwierany pedałoway z wiadrem 5L stal mat. BI03275

Pytanie 15 + 17-19 : Projekt przewiduje wykonanie zabudowy na indywidualne zamówienie według wymiarów i rodzaju dobranej płyty

Pytanie 16 : należy przyjąć krzesło BROVST – skóra ekologiczna według oferty firmy Jysk

Pytanie 20 : np. firmy P.P.H.U. Weramet (ul. Nowy zjazd 2; 05-660 Warka) – „szafka specjalna z ławką” o wym. 244x50x50 w kolorze RAL 7035

Pytanie 21 : np. BEKO BU 1153 lub analogiczną

Pytanie 22 : np. BEKO DIS 5831 lub analogiczną

Pytanie 23: standardowa wolnostojąca o wym. dostosowanych do wymiarów projektowanej otwartej szafki wiszącej (56x38x 40)

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający